



Projektowana altana ma ośmospadowy dach z wentylacją. Poszycie dachu charakteryzuje się pełnym deskowaniem (z przerwami 20 mm), natomiast pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny.

- słupy nośne kantówka o przekroju: 12,5x12,5 cm
- krokwie kantówka o przekroju 12,5x6,5 cm
- płatawie kantówka o przekroju 12,5x6,5
- dach o nachyleniu 0,6%

Zabudowa dolna: 6 pót z balustradą poziomą, brak podłogi.

**Montaż:**

Słupy nośne należy przytwierdzić za pomocą metalowego pręta do betonowego fundamentu.

Tytuł opracowania:		"Wykonanie projektu realizacji terenu nad Utrata w Chodakowie" - etap II. Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki w ramach zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zielonych"	
Investor:	Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-515 Sochaczew	Obiekt:	działki ew. nr: 14.4/1/1, 14.4/1/2, 80/1, 14.4/3/5/2, 14.4/3/4/8, 14.4/3/4/9
Projektant:	<b>LANDAR</b> ul. Brzozińskiego 10a lok. 37 03-246 Warszawa	Tytuł rysunku:	Elementy malarz architektury - Detail.
Zespół projektowy:		Nr rysunku:	37 (nr. max. umowa z dnia 28/12/2017r.)
Architektura krajobrazu:		Skala:	1:50 (Kalendarz 2018)
mgr inż. arch. Krzysztof Cwik		mgr inż. arch. Krzysztof Cwik	
mgr inż. arch. Krzysztof Wójcik		mgr inż. arch. Krzysztof Wójcik	
mgr inż. arch. Krzysztof Matusz Rychar		mgr inż. arch. Krzysztof Matusz Rychar	
mgr inż. arch. Krzysztof Matusz Rychar		mgr inż. arch. Krzysztof Matusz Rychar	
mgr inż. arch. Paweł Chłomaniuk		mgr inż. arch. Paweł Chłomaniuk	
opr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr upr. NAA/023/05'			